



Stiegrojuma skices



Stiegrojuma specifikācija									
Pozīcija	Diametrs	Marka	Laukums m ²	Stiegru garums uz m ²	Garums (m)	Skaitis (gab.)	Kopējais garums (m)	Masa (kg)	Piezīmes
1	Ø12	B500B s150			32,40	1	32,40	28,77	
2	Ø12	B500B s150			34,40	1	34,40	30,55	
3	Ø12	B500B s150			1,75	2	3,50	3,11	
4	Ø12	B500B s150			2,81	1	2,81	2,49	
5	Ø12	B500B			2,84	1	2,84	2,53	
Kopā:								67,45	
Betona klase C30/37								0,56m ³	

- PIEZĪMES:
- Vispārējās piezīmes skatīt BK-01;
 - Pārseguma plātnes biezums 100mm.
 - Plātnes izmērus precizēt uz vietas.
 - Minimālā betona aizsargkārtā no nesošās stiegras malas līdz plātnes malai - 25mm;
 - Attālums starp stiegrām ir ne mazāks kā 30mm, bet ne mazāk kā lielākās stiegras diametrs;
 - Garenvirzienā stiegras savienot ar pārlaidumu, kura garums ir 35 diametri. Specifikācijā nav iekļauts.

PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTS • BŪVE LVCT		SIA "LVCT" Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ. Nr. 2580-R Meldru iela 1, Liepāja Latvija, LV-3414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tālr.+371 634 89551		DATUMS 25.07.2013	STADIJA TP	DALA BK	LAPA BK-6
BP VADĪTĀJS: Tālvaldis Vēsmiņš		PASŪTĪTĀJS: Vaiņodes Novada Dome				MĒROGS 1 : 20	
DALAS VADĪTĀJS: Tālvaldis Vēsmiņš		OBJEKTS: Vaiņodes vidusskolas sporta zāles renovācija Avotu ielā 4, Vaiņode					
PĀRBAUDĪJA:		Pārseguma plātne PP1					
TEHN.ASIST. Pēteris Akmentīns							
TEHN.ASIST.							