





pēc jumtanomaīņas renovējamā vecās sporta zāles siena



Materiālu specifikācija			
nr	nosaukums	daudzums	piezīmes
1	skārda profils P-1	7.4m	skat mezgls 1, AR-18
2	lietusūdens rene 14 m	14.5m	d - 150mm
3	lietusūdens notekcaurule krāsa RR23	7.2m	d -150mm
4	siltināta siena (S-1) krāsa A	48.5m2	skat sienu tipi, AR-15
5	siltināta siena (S-1) krāsa B	17.8m2	skat sienu tipi, AR-15
6	siltināts cokols (S-2) h 200mm, krāsa D	3m2	skat sienu tipi, AR-15
7	ruberoīda tipa jumta segums	111m2	
8	skārda palodzes krāsa RR23	6m	
9	loga aile jāsamazina 200mm (S-3)	0.35m2	skat sienu tipi, AR-15



- * Logu un durvju specifikāciju skat. AR -13,14
- * Printera krāsu toņi var atšķirties no projektā paredzētiem krāsu kodu paraugiem pēc krāsu kataloģa
- * Visi izmēri jāprecizē uz vietas

ARHĪVA NUMURS		PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTS · BŪVE		SIA "LVCT"		DATUMS	STADIJA	DAĻA	LAPA
				Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ Nr. 2580-R Meldru iela 1, Liepāja Latvija, LV-3414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tālr. +371 634 89551		2013.11.04	TP	AR	AR-07
PASŪTĪJUMA NUMURS	09/2012	BP VADĪTĀJS: Tālvāldis Vēsmiņš				PASŪTĪTĀJS: Vaiņodes novada dome			MĒROGS M 1- 100
		DAĻAS VADĪTĀJS: Martin Samm				OBJEKTS: Vaiņodes vidusskolas Sporta zāles renovācija, Avotu iela 4, Vaiņodē 			