


Sporta zāles ventilācijas plāns M 1:150



Gaisa apmaiņas daudzumu aprēķins			
	m³/1.cilvēku	Cilvēks	Gaisa apm. daudz.
Sportisti	75	30	2250
Skatītāji	45	90	4050
Kopā:			6300

Telpu eksplikācija un gaisa apmaiņas daudzumi					
Nr.p/p	Telpas nosaukums	Telpas tilpums m³	Gaisa apmaiņas intensitāte reizes/stundā		Piezīmes
			pieplūde	nosūce	
46	Sporta zāle	7918	1,22	1,22	6500

ARHĪVA NUMURS 01/2013	<div><div>MELDRU IELĀ 1, LIEPĀJĀ Būvkom.reģ. Nr. 2580-R</div></div>		DATUMS 06.2013.	STADIJA TP	DAĻA AVK	LAPA AVK-2
			PASŪTĪTĀJS: Vaiņodes Novada Dome			MĒROGS 1:150
PASŪTĪTĀJA NUMURS 02/2013			OBJEKTS: Vaiņodes vidusskolas Sporta zāles renovācija, Avotu iela 4, Vaiņodē			
	PROJ.D.VADĪTĀJS R.DEĢIS		SPORTA ZĀLES VENTILĀCIJAS PLĀNS			
	PROJEKTĒJĀ R.DEĢIS					