




PA1



- PIEZĪMES**
1. Vispārējās piezīmes skatīt BK-01;
 2. Pārsedžu novietojumus skatīt lapā BK-2;
 3. Izkalit rievu vienai U profila sijai un ievietot to;
 4. Ievietot metāla apmetuma sietu;
 5. Spraugu starp sijas augšmalu un ķieģeļu mūri rūpīgi aizpildīt ar briestošu javu;
 6. Kad java sasniegusi 80% stiprības pakāpi, izkalit rievu otrā pusē otrai U profila sijai, aplikt metāla apmetuma sietu, spraugu starp sijas augšmalu un ķieģeļu mūri rūpīgi aizpildīt ar briestošu javu;
 7. Kad java sasniegusi 80% stiprības pakāpi, ar skrūvēm savienot abus profilus un aizbetonēt brīvās vietas, skrūvju garumu precizēt uz vietas;
 8. Kad izpildīti iepriekš minētie punkti, drīkst izzāģēt durvju ailu un veidot apmetumu;
 9. Rasējumos attēlota skiciu ailes izbūve sienā, ailes platumu iespējams korigēt, ievērojot tērauda sijas pārslaidumu uz katru pusi un attālumus starp bultām, levējot darba gaitu;

PA1										
Nosaukums	Izmēri (mm)				Viena elementa masa (kg)	Elementu skaits 1 pārsedzei (gab)	Kopējā masa (kg)	Pārsedžu skaits	Masa kopā (t)	Piezīmes
	Augstums	Plaukta patums	Sieniņas biezums	Garums						
UPN 100	100	70	8	1100	24,20	2	48,40	1	0,048	
Bultas M20 ar uzgriežņiem M20				120		8				
					Pavisam kopā:		48,40	1,00	0,05	

<div>PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTS - BŪVE</div> <div></div> <div>BP VADĪTĀJS: Tālvadītājs Vēsmiņš</div> <div>DALAS VADĪTĀJS: Tālvadītājs Vēsmiņš</div> <div>PĀRBAUDĪJA:</div> <div>TEHN.ASIST. Pēteris Akmentīns</div> <div>TEHN.ASIST.</div>	<div>SIA "LVCT"</div> <div>Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ Nr. 2580-R Meldru iela 1, Līepāja Latvija, LV-3414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tālr.+371 634 89551</div>	<div>DATUMS</div> <div>25.07.2013</div>	<div>STADIJA</div> <div>TP</div>	<div>DALA</div> <div>BK</div>	<div>LAPA</div> <div>BK-5</div>
	PASŪTĪTĀJS: Vaiņodes Novada Dome				MĒROGS 1 : 10
	OBJEKTS: Vaiņodes vidusskolas sporta zāles renovācija Avotu ielā 4, Vaiņode				
	Pārsedze PA1				