## S-7




| Apmetums |
|---|
| Ķieģeļu mūris 250mm |
| Fibfrolīts + stikla vate 75mm |
| FOMEPOR putas, HP 35 vai cita gaisa spraugu izolācijas materials 25mm |
| Ķieģeļa mūris 120mm |
| Esošā siltumizolācija: PAROC FAS B 100mm |
| Esošs apmetums |
| Trīs atsevišķi kaļķa-cementa apmetuma slāņi + siets, caur siltumizolācijas slāni piestiprināts pie balsta konstrukcijas |

## S-8




| Apmetums |
|---|
| Ķieģeļu mūris 250mm |
| Fibfrolīts + stikla vate 75mm |
| FOMEPOR putas, HP 35 vai cita gaisa spraugu izolācijas materials 25mm |
| Ķieģeļa mūris 120mm |
| Siltumizolācija: PAROC FAS B 100mm |
| Mehāniskie stiprinājumi |
| Trīs atsevišķi kaļķa-cementa apmetuma slāņi + siets, caur siltumizolācijas slāni piestiprināts pie balsta konstrukcijas |

## S-9, 9A




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARHĪVA NUMURS 09/2012 | PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTS · BŪVE LVCT **SIA "LVCT"** Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ Nr. 2580-R Meldru iela 1, Liepāja Latvija, LV-3414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tālr.+371 634 89551 | | DATUMS **2013.11.04** | STADIJA **TP** | DAĻA **AR** | LAPA **AR-17** |
| | | | PASŪTĪTĀJS: Vaiņodes novada dome | | | MĒROGS |
| PASŪTĪJUMA NUMURS 09/2012 | BP VADĪTĀJS: Tālivaldis Vēsmiņš | | OBJEKTS: Vaiņodes vidusskolas Sporta zāles renovācija, Avotu iela 4, Vaiņodē | | | |
| | DAĻAS VADĪTĀJS: Martin Samm | | | | | |
| | PĀRBAUDĪJA: | | *sienu tipi 7-9* | | | |
| | TEHN.ASIST. | | | | | |
| | TEHN.ASIST. | | | | | |