



Internāta ēkas jumta plāns




Savietotā jumta pieslēgums mūra sienai



Aptuvena kokmateriālu specifikācija remontdarbu veikšanai			
Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvien.	Skaits
1.	Bojāto stāpu 50x150 mm remontdarbi vai nomaiņa	m³	1,20
2.	Bojāto stāpu 100x100 mm remontdarbi	m³	0,60
3.	Bojāto savīču 50x150 mm nomaiņa vai remonts	m³	1,20
4.	Bojāto atgāzrnu 50x150 mm nomaiņa vai remonts	m³	1,20

Darbu apjomi 3-stāvu būvapgoma stiprā jumta renovācijai			
Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvien.	Skaits
1.	Esotšo vīlpoču azbestcimenta lokšņu noņemšana no jumta	m²	875,00
2.	Metāla jumta margu demontāža	m	140,00
3.	Nokrišņu ūdens novadīšanas tekņu noņemšana	m	144,00
4.	Nokrišu noņemšana ēkas fasādē	m	84,00
5.	Esotšā laijuma 50x50 noņemšana	m²	4,70
6.	Bojāto jumta konstrukciju nomaina vai remonts (skat.specifikāciju)	m²	4,20
7.	Ļaies 25x50(b) uz spēlēm pretkondensāta plēves slāpīšanai	m²	1,00
8.	Ļaies 34x100; s=350 mm) jumta seguma slāpīšanai	m²	10,30
9.	Pretkondensāta plēve, stiprota (analogs Monarht 125/150)	m²	1050,00
10.	Deļu kaisļi 5/38x100) dzegās augšas apšuvumi, antiseptizēti	m²	72,00
11.	Mūra dzegās nesilīnātās daļas apņemums un krāsošana (pēc krāsu pasēs)	m²	61,00
12.	Profilēta, nuprētiēti krāsoā jumta skārda iekāršana, anal. T20	m²	875,00
13.	Cinkotā jumta skārds dzegās apšuvumi, lāseim	m²	72,00
14.	Nokrišņu ūdens novadīšanas tekņu montāža Ø125	m	153,00
15.	Nokrišu montāža ēkas fasādē, 15 gab ar Ø125 mm, L=12 m, 1 gab ar l=9 m	m	189,00
16.	Metāla margu montāža uz jumta, apvietas ar smiega bārgeru, min.H=0,3 m	m	140,00
17.	Vēdināšanas izvadu apbūšana ar jumta skārdu RR23, 8 gab	m²	10,00
18.	Kleijļu mūra skursteņa virsmas apņemums un krāsojums (pēc krāsu pasēs)	m²	8,00
19.	Jumta logi-ūķas, analoģas Lamulux 800x900 mm	gab	3
20.	Stacionāras tēpes uz jumta lūķām, l=2,8 m	gab	3
21.	Firmas "Vilpe" deflektors XL 250/E-R500 zaļā krāsā	gab	2
22.	Deflektoru pieslēguma elements metāla jumtiem	gab	2
23.	Jumta koka konstrukciju pretuņas un pretuņģuns aizsardzības krāsojums	m²	1550,00

 <div>SIA "WS" Būv. reģ. Nr.: 7296-R Kumaiņas prospekts 7-206, Liepāja, LV-3401 mob./tel: +371 26534077, e-pasts: w.s@inbox.lv</div>		Pasūtītājs		Līguma Nr.	
		Vaiņodes internātpamatskola		WS-133-12	
Objekts		Internāta ēkas fasāžu, jumta un siltumtīksses renovācija, "Vaiņodes internātpamatskola", Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads			
Rasējums		Internāta jumta plāns. Veicamo darbu apjomi.		Stadija	
Būvpr. d. vad.		A. Bruže		TP	
Izstrādāja		A. Bruže		BK-3	
Mērogs 1:200		Arh. reģ. Nr. 167			