



Internāta ēkas bēniņu plāns. Orientējošs dēļu laipu izvietojums




Internāta ēkas spāru plāns



A - A

B - B



1. Jumta nesošās koka konstrukcijas un to stiprības elementus (spāres, lātas u.c.) pārkļāj ar ugunsizsardzības līdzekļiem vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi (LBN 201-07, 83.punkts).
2. Jumta koka konstrukciju remontam pielietot vismaz 2. šķiras skuju koku kosni ar mitrumu ne lielāku par 20% (LBN 206-99, 1.tabula).
3. Ja pie remontdarbiem tiek konstatēts izolējošo kārtu bojājums (starp mūrī un koksnī vai betonu un kosnī), ir jāparedz jaunas izolācijas ieviešana.
4. Jumta segums paredzēts no T20 profiētā skārda, tonī RR-23.
5. Jumta koka konstrukciju u.c. elementu pātesos bojājumu apjomu varēs noteikt tikai pēc jumta segma un latijuma demontāžas..

Piezīmes:

WS PROJEKTS		SIA "WS"		Pasūtītājs		Līgums Nr.	
Būv. reģ. Nr.: 7296-R		Būv. reģ. Nr.: 7296-R		Objekts		Internāta ēkas fasāžu, jumta un siltumtrases renovācija,	
Kumaiņas prospekts 7-206,		Kumaiņas prospekts 7-206,		Lietpēja LV-3401		Vaiņodes internātpamatskola", Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads	
mob.tel.: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv		mob.tel.: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv		Rasējums		Internāta ēkas bēniņu un jumta spāru plāns.	
Būvpr.d vad.		A. Bruže		10.12.		Stadija	
Izstrādāja		A. Bruže		10.12.		Lapa	
				Mērogs 1:200		Atn.reģ.Nr. 167	
						TP	
						BK-2	