




Fasāde starp asīm 10 +1




Fasāde starp asīm 10 +1



Fasāde asīs D+A



Fasāde asīs A+D




Piezīmes:

1. Ēkas fasāde iedalās vairākās zonās, ņemot vērā iespējamo mehānisko slodzi uz kādu no fasādes daļām.
- \* 1. meh. klase - augstākā mehāniskā izturības klase

\* 2. meh. klase - vidējās mehāniskās slodzes klase

\* 3. meh. klase - zema mehāniskās slodzes klase
2. Darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam” .

				<div>1. CERESIT armējošā java CT190 un armējošais stikla šķiedras siets.</div> <div>2. CERESIT armējošā java CT190 un armējošais stikla šķiedras siets</div> <div>3. Zemapmetuma grunts CERESIT CT16</div> <div>4. Dekoratīvs, gatavais silikona apmetums. b=2mm CERESIT CT174 (tonēts atbilstoši krāsu pasei)</div>	<div>pa ēkas</div> <div>perimetru 1,6m</div> <div>augstumā un 1m</div> <div>ap ieejas mezglu</div> <div>perimetru</div>
				<div>1. CERESIT armējošā java CT190 un armējošais stikla šķiedras siets</div> <div>2. Zemapmetuma grunts CERESIT CT16</div> <div>3. Dekoratīvs, gatavais silikona apmetums. b=2mm CERESIT CT174 (tonēts atbilstoši krāsu pasei)</div>	
				<div>1. Ceresit CE 43 Grand Elit elastīgā šuve</div> <div>2. Akmensmasas flīzes (ūdens absorbcija ≤6%)</div> <div>3. Ceresit CM 17 flīžu līme</div> <div>4. Ceresit CT 85 līmjava ar stikla šķiedras audumu (CERESIT CT 325, blīvums 145g/m²), Stiprinājumi-8gab/m²</div>	

WS 		SIA "WS"		Pastātnājs:		Vaiņodes internātpamatskola		Līgums Nr.
Būvkr. reģ. Nr.: 7296-R		Kūrmājas prospekts 7-206, Liepāja, LV-3401		Objekts:		Internāta ēkas fasāžu, jumta un siltumtīrāses renovācija, "Vaiņodes internātpamatskola" Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads		WS-134-12
mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv		Nosaukums:		Apmetumu sistēmas izvietojuma shēma		Stadija		Lapa
Arhitekts		A.Pope		10.12.		TP		AR-5
Izstrādāja		A.Strižņovs		10.12.				
Izstrādāja		A.Strižņovs		10.12.		Arh.reģ.Nr 168		