


Internāta ēkas zibens aizsardzības plāns

M 1 : 150



Pieņemtie apzīmējumi

- zibens uzlvēvēja stienis,
- zemējuma stienis,
- zibens novadītāja stieple,
- zemējuma kontūra vadītājs,
- stiprinājums,
- mērklemme,
- sadalē,
- savienojums.

Piezīmes.

1. Visus elektroinstalāciju montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžas un ekspluatācijas noteikumiem un normām.
2. Lielumus, kas apzīmēti (*) precizēt uz vietas.
3. Uzlvēvēju un zemētāju novietojums var tikt nedaudz koriģēts darbu gaitā.
4. Stiprinājumu izvietojumam ir rekomendējošs raksturs.
5. Nodrošinot drošu elektrisku savienojumu, kā zibens novadīšanas sistēmu var izmantot celtnes metāla daļas kuru b=> 4.0 mm.
6. Ar (*) apzīmēts augstums no jumta virsmas.
7. Izolēto uzlvēvēju stienju izvietojumu saakaņot ar uzstādīto antenu novietojumu.
8. Zemējuma kontūru savienot ar potenciālu izlīdzināšanas kopni galvenajā sadalē.
9. Visām, arī plānā neuzādītājam, metāla detaļām veidot elektrisku savienojumu ar LPS.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>WS</div></div></div><div><div></div><div>PROJEKTS</div></div></div><div><div></div><div>BOVB</div></div></div><div><div><div>SIA "WS"</div><div><div><div><div><div></div><div>WS</div></div></div><div><div></div><div>PROJEKTS</div></div></div><div><div></div><div>BOVB</div></div></div><div><div><div>Brīvības ielā Nr. 7296-R</div><div>Kurmājas prospekts 7-206</div><div>Liepāja, LV-3401</div></div><div><div>mob. tel.: +371 26634077, e-pasts: w.s@inbox.lv</div></div></div></div></div></div> | | | | Pasūtītājs | | Līguma Nr. | |
| Vaiņodes internātpamatskola | | | | Objekts | | WS-134-12 | |
| | | | | Internāta ēkas fasāžu, jumta un silumitrases renovācija. | | | |
| | | | | "Vaiņodes internātpamatskola", Raiņa ielā 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads | | | |
| Pasūtītājs | | | | Būvpr. div. N. Biliers | | Stādītājs | |
| | | | | Izstrādāja N. Biliers | | Lapa | |
| | | | | 10.12. | | TP | |
| | | | | 10.12. | | EL T-2 | |
| | | | | Mērogs 1:150 | | Arh. reģ. Nr.: 168 | |