











Būvdarbu organizēšanas shēma
b.m.




PIEZĪMES:

1. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbilstīgam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus.
2. Pirms zemes darbu veikšanas, veikt komunikāciju šurfešanu
3. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām.
4. Visu konstrukciju un kravu ceļšanu veikt tikai būvlaukuma robežās
5. Ierīkot kravu laukumus saskaņā ar būvģenplānu.
6. Strādniekiem, atrodoties būvlaukumā, jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi (ķiveres, austiņas, aizsargbrilles)
7. Strādāt augstumā atļauts tikai ar drošības jostām, kuras nostiprina pie konstrukcijas mezgliem
8. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.

Apzīmējumi:

- 
 Pagaidu būvteritorijas r
- 
 Pagaidu nožogojums (s)
- 
 Izvietojams 1. posmā
- 
 Nojume
- 
 Fasādes sastatnes -
- 
 izvietojamas 2. posmā
- 
 Pagaidu būves
- 
 Materiālu krautnes
- 

 SIA "WS" Būv. reģ. Nr.: 7296-R Kurmājas prospekts 7-206, Liepāja, LV-3401 mob. tel.: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv	Pasūtītājs:		Vaiņodes internātpamatskola		Līguma Nr.	
	Objekts:		Internāta ēkas fasāžu, jumta un siltumtīrāses renovācija, "Vaiņodes internātpamatskola" Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads		WS-134-12	
	Nosaukums:		Būvdarbu organizēšanas plāns			
			Stadija	Lapa		
Būvzinātnieks	A. Bruže	10.12.	DOP		DOP-1	
Izstrādāja	A. Strižņovs	10.12.				
			Aiņ. reģ. Nr.168			

Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā ar celtniecības sastatnēm

1. Darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu
2. Sastātnes, pirms izmantošanas, jāapskata darbu vadītājam.
3. Sastātnes montēt, demontēt vai pārvietot var tikai atbildīga speciālista uzraudzībā.
4. Sastātnes stiprināt pie fasādes speciāli tam paredzētajās vietās.
5. Pārbaudīt darbu veikšanas vietas apgaismojumu. Par pietiekamu uzskatāms apgaismojums, kura stiprums ir vismaz 50 lx.
6. Veicot darbu no sastātnēm augstāk par 3 m, jālieto drošības josta un drošības virve, kuru stiprina pie būves konstrukcijas vai pie sastātnēm, ja tās droši nostiprinātas pie konstrukcijas.
7. Krišanas gadījumā pievilktes pa drošības virvi uz drošu vietu un nepieciešamības gadījumā signalizēt (ar balsi) par to, ka vajadzīga palīdzība.
8. Ja noticis nelaimes gadījums, jāsniedz palīdzība cietušajam, jāziņo par notikumu tiešajam darba vadītājam un jāseglabā nelaimes gadījuma apstākļi, ja tas nerada briesmas apkārtnējiem.

Prasības sastatnēm

1. sastātnu darba klājumam jābūt norobežotam ar savu aizsargnožogojumu, kas sastāv no kāju līstes, vidējā balsta (0,5 m augstumā virs darba klāja) un rokas balsta 1,0 m augstumā virs darba klāja. Atbilstoši darba specifikai vidējais balsts vai kāju līste var nebūt.

2. sastātnes jāuzstāda uz līdzenas slodzes nespējīgas virsmas. Gadījumā ja virsma nav pietiekoši stingra, pielieto palīkņus. Palīkņi slodzes iedarbībā nedrīkst sadrupt, izjukt vai nobīdīties.
3. Augstuma starpību izlīdzināšanai pielieto regulējamās kājas ar liela diametra pēdu.
4. Sastatne jānostiprina pie stingras konstrukcijas atbilstoši tās lietošanas pamācībā uzrādītajam.
5. Aizliegts sastatņu stiprināšanu izdarīt ar stieples palīdzību, par konstruktīvo elementu izmantojot lietuss noteicaurules vai citus līdzīgus elementus.
6. Izliegta patvaļīga sastatņu pārvietošana, papildaprīkojuma uzstādīšana vai noņemšana, kā arī citu nesankcionētu korekciju veikšana.