



# Internāta ēkas zibens aizsardzības plāns


## M 1 : 500

# Pieņemtie apzīmējumi



- Piezīmes.
1. Visus elektrotaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžas un ekspluatācijas noteikumiem un normām.
2. Lielumus, kas apzīmēti (\*) precizēt uz vietas.
3. Uztvērēju un zemtāģu novietojums var tikt nedaudz koriģēts darbu gaitā.
4. Šlīprināļumu izvietojumam ir rekomendējotais raksturs.
5. Nodrošināt drošu elektrisku savienojumu. kā zibens novadīšanas sistēmu var izmantot celtnes metāla daļas kuru b=> 4.0 mm.
6. Ar (\*\*) apzīmētais augstums no jūma virsmas.
7. Izolēto uztvērēju stieņu izvietojumun saskaņot ar uzstādīto antenu novietojumu.
8. Zemējuma kontūru savienot ar potenciālu izlīdzināšanas kopni galvenajā sadaļē.
9. Visām, arī plāna neuzrādītajām, metāla daļām veidot elektrisku savienojumu ar LPS.
10. Virskārtas atjaunošana paredzēta projekta AR sadaļā.

Uzmērtie robežlīniji	
Izdarīta robežlīnija Nr. 100000 (nolūkta)	
Projekta robežlīnija	
Zemes vienības izdarīto izmaiņums	
Totālais līnijas saskaņojuma robežs	
Augstsprieguma elektrolinija	—○—
Zemsprieguma elektrolinija	—●—
Augstsprieguma elektrolobelis	
Zemsprieguma elektrolobelis	
Ģeozes vads	— <u>42,3</u> —○—
Kanalizācijas vads	d50 — <u>15,12</u> —
Lietus kanalizācijas vads	d50 — <u>15,12</u> —
Spietērkanalizācijas vads	d50g — <u>15,12</u> —
Sakuru līnija	—○—
Sakuru kabelis	—
Sakuru kanalizācija	— <u>g45,12</u> —
Udenslīnī	d50 — <u>g45,12</u> —
Siltumtīkls	d50 — <u>15,12</u> —
Dienlīdzs vads	d50 — <u>15,12</u> —
Pretardablis	—○—
TV kabelis	—

 <p><b>WS</b> PROJEKTS BŪVE</p>		<h1>SIA "WS"</h1> <p>Būvniec. reg. Nr.: 7296-R Kurmājas prospekts 7-206, Liepāja, LV-3401 mob. tel. +371 26534077, e-pasts: w.s@inbox.lv</p>	
Pasūtītājs		Vaiņodes internāpmamatskola	
Objekts		Internāta ēkas fasāžu, jumta un siltumtīrāses renovācija, "Vaiņodes internāpmamatskola", Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads	
Rasējums		Stadija	Lapa
Būvpr.d. vad.	N. Biters	10.12.	
Izstrādāja	N. Biters	10.12.	
Mērogs 1:500		Atn. reg. Nr. 168	
Savietotais inženiertīklu plāns.		TP	ELT-3