



## ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS GARENPROFILS



### SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Rasējumā dots lietussūdens novadīšanas sistēmas principiāls risinājums

Risinājumu saskaņot ar pašvaldības komunālo dienestu un pasūtītāju.


Tehnisko risinājumu izstrādāt sertificētam speciālistam saskaņā ar MK noteikumu nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi " 8.4. sadaļu

Notekūdeņu savākšana risināta teritorijas labiekārtošanas projekta ietvaros un paredz lietussūdeņu savākšanu no ~ 800 kv/m teritorijas ar cieta segumu

Notekūdeņu paredzēts novadīt esošajā grāvī, kas pieslēgts Vaiņodes lietussūdens novadīšanas sistēmai. Laukumā paredzēts uzstādīt 3 LK uztvērējakas (skat attēlu), kas savienotas ar 48,5m PVC lietussūdens kanalizācijas cauruli dn 160mm. Paredzēts minimāls kritums uz notekgrāvja pusi.


Paredzēts nomainīt esošo LK izvadu( gūlīju, ķeta cauruli dn 100mm ). Apjomi doti tabulās. Lapu skatīt kopā ar Lapu ĢP-1, TS-3,TS-4 un TS - 11

#### Uponor gūlīja ar šahtu, 400/70



Komplektā ar 40t čuguna rāmi un resti. Nosēddāļas tilpums 70 l  
Pievienojumu līgzādas 90° četros virzienos  
Pievienojumi lietussūdeņu caurulēm, 110/160/200

#### G1-3 Mērogs 1:20



PVC daudzslāņu kanalizācijas caurule SN-4 dn 160mm

Gūlīja atbilstoši  
LVS EN 1401-2009  
prasībām

Kan. caurule atbilstoši  
LVS EN 124-2002  
prasībām

Objekts:

Teritorijas labiekārtošana Tirgoņu ielā 21A un Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, Vaiņodes novadā

Pasūtītājs: Vaiņodes novada pašvaldība  
Reģ.nr. 90000059071

Izpildītājs: SIA "Liepājas Celtnieks"  
Reģ.nr. 42103042443

| Amats     | Uzvārds      | Paraksts | Datums        | LIETUS ŪDENS<br>NOVADĪŠANAS<br>PRINCIPIĀLAIS<br>RISINĀJUMS | Stadija | Lapa  | Lapas |
|-----------|--------------|----------|---------------|--|---------|-------|-------|
| Būvpr.vad | L.Vardakova  |          | . . .12.2016. |  | BI      | TS-10 | 11    |
| BDV       | L.Vardakova  |          | . . .12.2016. |  |         |       |       |
| Zīmēja    | H.Grundmanis |          | . . .12.2016. |  |         |       |       |
|           |              |          |               | Mērogs 1:50  |         |       |       |